



Piaseczno, 11.06.2024

**ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie w systemie „pod klucz”
przebudowy kompensatorów mieszkowych DN200
na kompensację typu u – kształt przy ul. Jasińskiego w Piasecznie**

Zarząd PCU PIASECZNO Sp. z o.o., działając zgodnie z zapisami Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych, prosi o przesłanie ofert na kompleksową realizację zadania, polegającego na wykonaniu w systemie „pod klucz” przebudowy kompensatorów mieszkowych DN200 na kompensację typu u – kształt przy ul. Jasińskiego w Piasecznie.

Przy opracowywaniu ofert prosimy uwzględnić poniższe założenia:

- Przed rozpoczęciem robót należy dostarczyć do Zamawiającego opinię techniczną wymiany istniejących kompensatorów mieszkowych na u – kształt podpisaną przez uprawnionego projektanta;
- materiał - rury preizolowane kompatybilne z technologią stosowaną przez PC-U Piaseczno, DN200, system alarmowy impulsowy;
- 6 rur DN200 długości 6 m każda zapewnia Zamawiający, pozostały materiał po stronie Wykonawcy;
- miejsce przebudowy – istniejąca sieć ciepłownicza DN200 w ul. Jasińskiego, zlokalizowana w ogródkach przydomowych;
- dokładną trasę lokalizacji u – kształtów należy uzgodnić z Zamawiającym;
- warunkiem bezwzględny do dokonania odbioru końcowego jest wykonanie badania spoin, inwentaryzacji geodezyjnej (szkicu polowego) oraz odtworzenie pierwotnego stanu terenu prac;
- termin dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej: 90 dni po wykonaniu przebudowy;
- termin rozpoczęcia prac – do ustalenia z Zamawiającym;
- termin zakończenia prac: 31.08.2024;
- termin składania ofert mija 28 czerwca 2024 do godz. 12.00;
- Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu przebudowy;
- zgłoszenie prac w ul. Jasińskiego do zarządcy drogi i ewentualne opłaty z tym związane po stronie Zamawiającego;
- w załączniku orientacyjny przebieg trasy sieci ciepłej wraz z przybliżoną lokalizacją kompensatorów mieszkowych do przebudowy – Awaria 2 oraz Awaria 5;

PREZES ZARZĄDU

Paweł Wojciechowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Banaszewski