

4. ZAŁĄCZNIKI

TABELA NR 1 - ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SIECI CIEPLNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Jedn.	Uwagi
ELEMENTY PREIZOLOWANE				
1	Rura preizolowana			
	Dn32/110 L=12m	4	szt.	
	Dn32/110 L=6m	1	szt.	
2	Zawory odcinające preizolowane			
	Dn32/110	2	szt.	
3	Mufy termokurczliwe kompletne z polipropylenu sieciowanego radiacyjnie z klejem i mastyką			
	Dn32/110	8	szt.	
4	Taśma ostrzegawcza	26	m	
5	Komponenty pianki poliuretanowej			
	Piankowanie agregatem – komponent A	664	g	
	- komponent B	1112	g	
6	Poduszki kompensacyjne typ A	6	szt.	
7	Uszczelka końcowa termokurczliwa na zakończenie preizolatu Dn32/110 (węzeł cieplny)	2	szt.	
8	Pierścień gumowy uszczelniający Dn200 (węzeł cieplny)	4	szt.	
9	Uszczelnienie typu WGC(węzeł cieplny)	2	szt.	
10	Zawory odcinające kulowe Dn32 (węzeł cieplny)	2	szt.	
MATERIAŁY POTRZEBNE NA ZABEZPIECZENIE KOLIZJI				
1	Rura ochronna STAL, DN250 L=15,0m	2	szt.	
2	Płyty dystansowe typu M/2	28	szt.	
3	Manszeta uszczelniająca typ N 250-110	4	szt.	