

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ - NAPOLLO
ŚREDNICA PRZYŁĄCZA DN100/200

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Jedn.	Uwagi
ELEMENTY PREIZOLOWANE				
1	Rura preizolowana			
	Dn100/200 L=6m	18	szt.	
	Dn100/200 L=12m	42	szt.	
2	Łuk preizolowany			
	a=90°, ramiona 1,0/1,0 Dn100/200	30	szt.	
4	Zawory odcinające preizolowane z odwodnieniem i odpowietrzeniem			
	Dn100/200	2	szt.	
5	Mufy termokurczliwe kompletne z polipropylenu sieciowanego radiacyjnie z klejem i mastyką			
	Dn100/200	90	szt.	
8	Taśma ostrzegawcza	310	m	
9	Komponenty pianki poliuretanowej			
	Piankowanie agregatem – komponent A	17640	g	
	- komponent B	29610	g	
10	Poduszki kompensacyjne typ A	122	szt.	
11	Uszczelka końcowa termokurczliwa na zakończenie preizolatu Dn100/200 (węzeł cieplny)	2	szt.	
12	Pierścień gumowy uszczelniający Dn200	4	szt.	
13	Uszczelnienie typu WGC(węzeł cieplny)	2	szt.	
MATERIAŁY POTRZEBNE NA ZABEZPIECZENIE KOLIZJI				
1.	Rura ochronna dwudzielna AROT	4	szt.	
2.	Rura ochronna PE, DN350 L=2,0m	6	szt.	
3.	Rura ochronna PE, DN350 L=6,5m	2	szt.	
4.	Płozy dystansowe typu M/2	20	szt.	
5.	Manszeta uszczelniająca typ N 200-350	16	szt.	