Dalszy ciąg w proj. węzła cieplnego

Pierścienie gumowe uszczelniające

proj. s.c. SPIRO 2xDz88,9x3,2/160

Łuki gięte preizolowane z instalacją alarmową standardowe 90° Dz88,9x4,0/160

oś podpory ślizgowej 4

oś podpory ślizgowej 3

oś podpory ślizgowej 2

oś podpory stałej - II

oś podpory slizgowej 1

oś podpory ślizgowej 5

oś podpory stałej - III

oś podpory stałej - I

Łuki gięte preizolowane z instalacją alarmową standardowe 90° Dz88,9x4,0/160

Uszczelnienie Integra typ WGC DN80

Pierścienie gumowe uszczelniające

Oznaczenia

- przewody instalacji c.o.
- przewód wody zimnej
- przewód wody ciepłej
- przewód cyrkulacyjny
- kabel grzejny
- przewód kanalizacji sanitarnej
- przewód kanalizacji deszczowej
- przewód instalacji p-poż

oznaczenia w nawiasach odnoszą się do urządzeń na wyższej kondygnacji

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe „Piaseczno" Sp. z o.o.
ul. Kusocińskiego 4
05-500 Piaseczno

Studium :

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa opracowania:

Zeszyt 4
Budowa osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej w rejonie ul. Powstańców Warszawy - Tukanów- Jarząbka doprowadzającej ciepło do inwestycji PRESTIGE TOWER w Piasecznie.

Tytuł rysunku:

INSTALACJA C.O. BUDYNKU PRESTIGE TOWER.

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Ewa Banaszewska	MAZ/0225/POOS/11	
Opracował	mgr inż. Ewa Banaszewska	MAZ/0225/POOS/11	
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Banaszewski	MAZ/0500/POOS/06	

Data opracowania:	*Skala:*	*Nr rysunku*	*Nr arkusza*
02.2013	**1:100**		